


## Winche Personal 1100Kg Vel. programable 3 Frenos




### Especificaciones Técnicas

<b>Capacidad de Carga</b>	2400 lb	<b>Capacidad 1ª Capa</b>	9645 lb / 4375 kg (Not Personnel)
<b>Capacidad para Izaje de Personal</b>	1100 kg / 2400 lbs	<b>Velocidad /min</b>	0 ~ 65 ft/min / 0 ~ 21 m/min
<b>Numero de Velocidades</b>	Variable Speed	<b>Voltaje</b>	3 Phase 208~240/480V 50/60Hz
<b>Clase de Servicio</b>	H4/M6/3m/Class D	<b>Potencia Motor</b>	9 kW (11 kW optional/opcional)
<b>RPM Motor</b>	1450	<b>Freno Motor</b>	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)
<b>Grado de Aislacion</b>	F	<b>Protección IEC Motor</b>	Motor IP54 / Control Box IP65
<b>Freno Dinámico</b>	10.5 Ω / 5.2 kW	<b>Control</b>	Pendant Control / Botonera
<b>Voltaje del Control</b>	24 v	<b>Relación de Transmisión</b>	127:1
<b>Freno al Reductor</b>	>125% (load lift capacity / capacidad de izaje de carga)	<b>Freno Tambor</b>	Optional
<b>Humedad</b>	<85%	<b>Temperatura</b>	-4 ~ 104° F / -20 ~ 40° C
<b>Nivel de Ruido</b>	85 db	<b>Normas</b>	ASMEB30.7 / B30.10/ B30.23/ ANSI-AWS D14.3/ RR-W-410E/ ISO2232,2006/95/CE, EN 61.800-5-1/ DIN VDE T 105, EN 60439-1/ VDE 0660, Part/Parte 500&EN 60146/VDE 0558
<b>Garantía</b>	3 Year	<b>Pendant Control Yes No</b>	YES
<b>IEC Pendant Control Protection</b>	7 ft	<b>Pendant Control Emergency Stop</b>	YES




VISTA EN PLANTA



AB-AB (1:30)



VISTA EN ELEVACION



ISOMETRICO

<b>Rope Diameter / Diámetro del Cable:</b>		9/16 in   14.2 mm	
<b>Nominal Strength / Resistencia Nominal:</b>		32794 lb / 14875 kg	
<b>Rope Weight x ft / Peso del cable x m:</b>		0.59 lb / 0.9 kg	
Layer / Capa	Rope on drum / Mts x Capa	Lifting x layer / Cap x Capa	Speed / Velocidad (per min)
1	55 ft / 17 m	9645 lb / 4375 kg	34.9 ft / 10.6 m
2	117 ft / 36 m	8467 lb / 3841 kg	39.7 ft / 12.1 m
3	188 ft / 57 m	7545 lb / 3422 kg	44.6 ft / 13.6 m
4	265 ft / 81 m	6804 lb / 3086 kg	49.4 ft / 15.1 m
5	351 ft / 107 m	6196 lb / 2811 kg	54.3 ft / 16.5 m
6	444 ft / 135 m	5688 lb / 2580 kg	59.1 ft / 18.0 m
7	544 ft / 166 m	5256 lb / 2384 kg	64.0 ft / 19.5 m
8	653 ft / 199 m	4886 lb / 2216 kg	68.8 ft / 21.0 m

Service/Servicio	Load/Carga	Time/Tiempo	Maintenance/ Mantenimiento
Normal	< 65%	< 25%	6-12 (months/meses)
Heavy/Pesado	> 65%	> 25%	3-6 (months/meses)
Severe/Severo	<b>Abnormal Conditions</b> En Condiciones Anormales <b>Environmental, Geographical &amp; Risky</b> Ambientales, Geograficas & Riesgosas		1-3 (months/meses)
	<100%	<Duty cycle limit <Limite ciclo de trabajo	



	VDF Movitrac	Freno Disco al Tambor	Resistencia de Frenado	Encoder	Remote Remoto F21	Pulpit Control PWZR3
PWTP1100B	x		x		Opcional	
PWTP1100F	Movidrive		x	x	Opcional	
PWTP1100R	Movidrive	x	x	x	Opcional	x

Referential Images / Imágenes Referenciales  
 Specifications may change without notice / las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso